




PRESTAZIONI

Al fine di garantire il massimo delle prestazioni in funzionalità e durata il sistema **SW 150** è stato sottoposto ai collaudi prestazionali prescritti dalle vigenti Normative europee ottenendo i seguenti risultati :

Agenti Atmosferici



Tipologia :

Dimensione finestra :

Test Aria :


Test Acqua :

Test Resistenza al vento :


Rapporto di Prova

1994 - CPD - 0866

1994 - CPD - 0890



Termica



Nodo lat. interno **SW15.13 + SW15.21** **Uf = 1.90** W/m²K

Nodo lat. esterno **SW15.15 + SW15.21** **Uf = 2.09** W/m²K

Nodo centrale **SW15.21 + 301+302+21** **Uf = 3.03** W/m²K

Nodo sup./inf. interno **SW15.11 + SW15.21** **Uf = 1.87** W/m²K

Nodo sup./inf. esterno **SW15.11 + SW15.21** **Uf = 2.79** W/m²K

Dimensione finestre normalizzate

Tipologia	UF medio	UG	Psi	UW
Finestra a 2 ante (1230 x 1480)	2,29 W/m ² k	1,0 W/m ² k	0,05 W/mk	1,70 W/m ² k
Porta-finestra a 2 ante (1480 x 2180)	2,30 W/m ² k	1,0 W/m ² k	0,05 W/mk	1,57 W/m ² k